

Área destinada a Espaço livre de uso público e Equipamentos comunitários


Arlindo Pinheiro Lacerda

José Moreira de Souza

Verônica Jacentick

Arlindo Pinheiro Lacerda

Área destinada a servidão de passagem de esgoto e drenagem pluvial



N 7.919.210,00 m

N 7.910.100,00 m

N 7.909.990,00 m

E. 308.220,00 m

E. 308.310,00 m

E. 308.400,00 m

Mario Botelho

PMAB - Cemitério

Gelis Jacinto da Fonseca

Evandro G. do Carmo Medeiros
CREAMG 71546-D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ASSENTAMENTO DE MEIO-FIOS - DISTRITO DE ÁGUAS CLARAS

TABELA DER-ES - RODOVIAS - JULHO/2022

BDI : 23,32%

LS 157,27 %

| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | VALOR UNIT. C/BDI | VALOR ITEM (R\$) |
|--|---------------|--------|--|-----|--------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | | | | | | | |
| INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | | | | | | | |
| 1.1 | DER-ES | 41500 | Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão DER-ES | m² | 8,00 | 332,18 | R\$ 2.657,44 |
| 1.2 | DER-ES | 41531 | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz | m² | 11,00 | 807,59 | R\$ 8.883,49 |
| SUBTOTAL 01 | | | | | | | R\$ 11.540,93 |
| 2 | | | | | | | |
| PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | |
| 2.1 | DER-ES | 42045 | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) - para escoramento de meio-fio | m³ | 211,56 | 33,23 | R\$ 7.030,14 |
| 2.2 | COMPOSIÇÃO -1 | | Aterro manual, inclusive adensamento manual - para escoramento de meio-fio | m³ | 211,56 | 86,10 | R\$ 18.215,32 |
| 2.3 | DER-ES | 40141 | Fornecimento e assentamento de Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia. | m | 881,50 | R\$83,82 | R\$ 73.887,33 |
| 2.4 | DER-ES | 41546 | Mobilização e desmobilização de caminhão basculante, incluído carga do material | hr | 30,00 | 361,27 | R\$ 10.838,10 |
| 2.5 | COMPOSIÇÃO -4 | | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais) | mês | 0,50 | 15.906,55 | R\$ 7.953,28 |
| SUBTOTAL 04 | | | | | | | R\$ 117.924,17 |
| SUB TOTAL | | | | | | R\$ 129.465,10 | |
| 3 | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | |
| | COMPOSIÇÃO -1 | | Administração local conforme resolução TC: 329 de 24/09/2019 - anexo 1 - ate 6,99 % - acordo com resolução SETOP- N.º 02/2016 | und | 1,00 | R\$9.049,61 | R\$ 9.049,61 |
| TOTAL DA OBRA | | | | | | R\$ 138.514,71 | |

4777

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: ASSENTAMENTO DE MEIO-FIOS - DISTRITO DE ÁGUAS CLARAS

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R\$) | % ITEM | LICITATORIO | | Período de Obras (Mês) | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|---------------|------------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 11.540,93 | 8,33% | XXXX | | | |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO) | 117.924,17 | 85,13% | XXXX | R\$ 11.540,93 | 100% | |
| 4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 9.049,61 | 6,53% | XXXX | R\$ 58.962,09 | 50,0% | 50,0% |
| Valores totais | | 138.514,71 | 100% | PARCIAL | R\$ 4.524,81 | R\$ | 4.524,81 |
| | | | | ACUMULADO | R\$ 75.027,82 | R\$ | 63.486,89 |
| | | | | | R\$ 75.027,82 | R\$ | 138.514,71 |
| | | | | | | 54,17% | 100,00% |


 EVANDRO G. C. MEDEIROS
 Eng. Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: ASSENTAMENTO DE MEIO-FIOS - DISTRITO DE ÁGUAS CLARAS

PLACA DA OBRA

| LARGURA | ALTURA | ÁREA - M ² |
|---------|--------|-----------------------|
| 4,00 | 2,00 | 8,00 |

BARRACÃO

| LARGURA | ALTURA | ÁREA - M ² |
|---------|--------|-----------------------|
| 4,00 | 5,00 | 20,00 |

AQUISIÇÃO DE TERRA E ATERRO

| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | VOLUME - M ³ |
|-------------|---------|----------|-------------------------|
| 881,50 | 0,80 | 0,30 | 211,56 |
| | | MÚLTIPLO | 1,00 |
| | | TOTAL | 211,56 |

TRANSPORTE DE MATERIAL

| HORAS DIARIAS | DIAS TRABALHADOS | HORAS TOTAIS |
|---------------|------------------|--------------|
| 2,00 | 15,00 | 30,00 |

MEIO-FIOS - ASSENTAMENTO

| RUAS | COMPRIMENTO |
|--------|-------------|
| RUA-A | 402,30 |
| RUA-B | 61,50 |
| RUA-C | 99,70 |
| RUA-D | 128,80 |
| RUA-E | 124,90 |
| RUA-EX | 64,30 |
| | |
| TOTAL | 881,50 |

EVANDRO G. C. MEDEIROS
Eng. Civil

COMPOSIÇÃO - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

OBRA: ASSENTAMENTO DE MEIO-FIOS - DISTRITO DE ÁGUAS CLARAS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

| | DESCRIÇÃO | VALORES |
|--|--|---------------------|
| | | |
| | Valor total dos serviços planilhados | R\$ 129.465,10 |
| | | |
| | Administração local conforme resolução TC: 329 de 24/09/2019 - anexo 1 - ate 6,99 % - acordo com resolução SETOP- N.º 02/2016 | |
| | Percentual adotado | 6,99% |
| | Valor da Administração local | R\$ 9.049,61 |

EVANDRO G. C. MEDEIROS
Eng. Civil